
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : W.C DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁYMBŁOCIE
ADRES INWESTYCJI : NOWA WIEŚ 75, 07-210 DŁUGOSIODŁO
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁYMBŁOCIE
ADRES INWESTORA : NOWA WIEŚ 75, 07-210 DŁUGOSIODŁO
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Branża budowlana

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		W.C DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1. 1	1 KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii	szt.	2,00		
1 d.1. 1	2 KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu	m	6,00		
1 d.1. 1	3 KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1,60		
1 d.1. 1	4 KNR 4-02 0234-04	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - zawory	szt.	4,00		
1 d.1. 1	5 KNR 4-01 0701-01	Odbicie odpazonych tynków	m ²	6,50		
1 d.1. 1	6 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	19,50		
1 d.1. 1	7 KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian pod otwór drzwiowy	m ³	0,58		
1 d.1. 1	8 KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.	1,00		
1 d.1. 1	9 KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	5,17		
1 d.1. 1	10 KNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement -SZLICHTY	m ²	5,17		
1 d.1. 1	11 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 12 cm (PODŁOŻE BETONOWE)	m ³	0,20		
1 d.1. 1	12 KNR-W 4-01 0518-06	analogia- rozbiórka izolacji z papy	m ²	5,17		
1 d.1. 1	13 KNR 4-01 0426-04	Rozebranie izolacji posadzkowej gr 4 cm	m ²	5,17		
1 d.1. 1	14 KNR 4-01 0106-01	Wykopy wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	0,25		
1 d.1. 1	15 KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na posadzce	m ²	3,77		
1 d.1. 1	16 KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności - ściany	m ²	13,00		
1 d.1. 1	17 KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.	1,00		
1 d.1. 1	18 KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² poziomych lub pionowych	m	8,00		
1 d.1. 1	19 KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie ścian i sufitu	m ²	33,40		
1 d.1. 1	20 KNR 4-01 0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	2,19		
1 d.1. 1	21 kalk indyw	Wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku i utylizacja	m ³	2,19		
1 d.1. 1	22 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami na odległość do 1 km	m ³	2,19		
1 d.1. 1	23 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	2,19		
1 d.1. 1	24	Opłata wysypiska	t	5,78		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE				
25 d.1. 01 2	KNR 4-01 0201-	Stemplowanie stropu	m ²	2,40		
26 d.1. 07 2	KNR 4-01 0336-	Wykucie bruzd poziomych	m	8,00		
27 d.1. 04 2	KNR 4-01 0313-	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm wraz z połączeniem śrubami	m	3,00		
28 d.1. 2005-02 2	KNR-W 2-02	Okładziny belek płytami gipsowo-kartonowymi na rusz- cie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża	m ²	1,18		
29 d.1. 0305-03 2	KNR AT-12	Obudowa stelaża	m ²	1,30		
30 d.1. 01 2	KNR 4-01 0324-	Zamurowanie bruzd	m	8,00		
31 d.1. 02 2	KNR 4-01 0305-	Uzupełnienie ceglami ścianek o grubości 1/2 ceg.	m ²	2,07		
32 d.1. 1103-01 2	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 15 cm	m ³	0,38		
33 d.1. 1101-01 2	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe z betonu C 8/10	m ³	0,38		
34 d.1. 0606-01 2	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²	5,69		
35 d.1. 0608-03 2	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome gr 5 cm	m ²	5,17		
36 d.1. 0606-01 2	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²	5,69		
37 d.1. 1126-01 2	NNRNKB 202	Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	5,17		
38 d.1. 1126-03 2	NNRNKB 202	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 6	m ²	5,17		
39 d.1. 01 2	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścia- nach	m ²	27,37		
40 d.1. 02 2	KNNR 2 0803-	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej W.c dla niepełnosprawnych	m ²	21,10		
41 d.1. 16 2	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach	m ²	5,17		
42 d.1. 1130-01 2	KNR-W 2-02	Gruntowanie posadzki	m ²	5,17		
43 d.1. 03 2	KNR 0-12 1118-	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą	m ²	5,17		
44 d.1. 04 2	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufi- tów farbą emulsyjną	m ²	11,67		
45 d.1. 04 2	KNNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów far- bą emulsyjną	m ²	5,17		
46 d.1. 02 2	KNNR 2 1104-	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	2,31		
47 d.1. 02 2	KNNR 2 1103-	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych łazienko- wych fabrycznie wykończonych	m ²	2,05		
48 d.1. 2		dostawa poręczy ściiennej uchylnej umywalkowej	kpl.	2,00		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
49 d.1. 2		dostawa poręczy ściennej uchylnej dł 60 (przy w.c)	kpl.	1,00		
50 d.1. 2		dostawa poręczy prostej 30 cm	kpl.	1,00		
51 d.1. 2	KNNR 5 1201-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie mocujących poręczę i krzeselko prysznicowe	szt.	16,00		
1.3		ROBOTY SANITARNE				
52 d.1. 3	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	2,00		
53 d.1. 3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3,40		
54 d.1. 3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,00		
55 d.1. 3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych	kpl.	1,00		
56 d.1. 3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych	szt.	1,00		
57 d.1. 3	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie - STELARZ	kpl.	1,00		
58 d.1. 3	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp zawieszany	kpl.	1,00		
59 d.1. 3	KNNR 4 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	szt.	1,00		
60 d.1. 3	KNR-W 2-15 0110-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej do 15 mm	m	14,00		
61 d.1. 3	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami - jednowarstwowymi	m	12,00		
62 d.1. 3	KNR-W 2-15 0119-01	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2,00		
63 d.1. 3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej do 15 mm	szt.	2,00		
64 d.1. 3	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika	kpl.	1,00		
65 d.1. 3	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.	1,00		
66 d.1. 3	KNR-W 2-15 0420-01	Grzejniki z rur stalowych- gładkie	szt.	1,00		
1.4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
67 d.1. 4	KNNR 9 0401-07	Demontaż łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.	2,00		
68 d.1. 4	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	1,00		
69 d.1. 4	KNNR 9 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.	2,00		
70 d.1. 4	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	2,00		
71 d.1. 4	KNNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m	18,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
72 d.1. 4	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	3,00		
73 d.1. 4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach	m	24,00		
74 d.1. 4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	2,00		
75 d.1. 4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik jednobiegunowy	szt.	2,00		
76 d.1. 4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - LED 40 W	kpl.	2,00		
77 d.1. 4	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	6,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: